WONIT Electronics	규 정		
	안전보건관리	제정일자	2021.10.05

제 · 개정 이력	관리 구분	

개정번호	개정일자	변 경 내 용	작 성	검 토	승 인
0	2021.10.05.	신규 제정	오 대 현	권 오 득	김 장 현
1	2022.10.24.	중대재해처벌 시행에 따른 중대재해 의무사항·책임 반영, 공공기관 안전관리에 관한 지침 개정사항 반영	오 대 현	권 오 득	김 장 현
2	2023.12.22.	법령에 따른 중대재해 정의 명확화, 산업안전보건법 시행규칙 개정사항 반영, 안전보건관련 지침서 제·개정사항 반영	김 창 석	오 대 현	김 용 호
3	2024.10.07.	건설공사 발주자 안전보건관리 업무체계 수준진단 컨설팅 결과 반영, 안전보건관련 품질절차서 개정사항 반영 등	오 대 현	김 용 호	김 장 현
4	2025.7.28.	사규 체계 전면 개편에 따른 조항 형식 정비등을 위한 전부 개정	정 연 복	정 수 옥	박 상 형
5	2026.6.18.	조직개편 및 안전보건관련 품질절차·지침서 개정사항 반영	임 익 재	최 영 국	박 기 철

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「산업안전보건법」 제25조, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조 및 재정경제부의 「공공기관 안전관리에 관한 지침」 제13조에 따라 WONIT Electronics의 안전보건활동에 관한 사항을 규정하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 직원 등 종사자의 안전과 보건을 유지·증진함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “종사자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
   가. WONIT Electronics(이하 "회사"라 한다)의 직원
   나. 도급, 용역, 위탁 등 계약의 형식에 관계없이 회사의 사업 수행을 위하여 대가를 목적으로 노무를 제공하는 자
   다. 회사의 사업이 여러 차례의 도급에 따라 행하여지는 경우에는 각 단계의 수급인 및 수급인과 가목 또는 나목의 관계가 있는 자
2. “산업재해”란 노무를 제공하는 사람이 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.
3. “안전사고”란 제2호에 따른 사고를 제외한 사고로 회사에서 관리하는 시설 및 회사가 시행 중인 사업에서 회사의 귀책사유로 발생한 외부인의 부상 및 사망사고를 말한다.
4. “중대재해“란 「산업안전보건법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제2호에 따른 중대재해를 말하며, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 중대산업재해 및 같은 법 제2조제3호에 따른 중대시민재해를 포함한다.
5. “중대산업사고”란 유해·위험 설비로부터의 위험물질 누출, 화재, 폭발 등으로 인하여 사업장 내의 근로자에게 피해를 주거나 사업장 인근지역에 피해를 줄 수 있는 사고로서 「산업안전보건법 시행령」(이하 "시행령"이라 한다)으로 정하는 사고를 말한다.
6. “안전보건주관부서”란 본사 안전보건관리 총괄 부서를 말한다.
7. “공사주관부서”란 건설공사의 기본계획을 수립하고, 설계용역 및 건설공사를 발주, 관리하는 부서를 말한다.
8. “도급”이란 용역, 위탁 등 명칭에 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 말한다.
9. “도급인”이란 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급하는 사업주를 말한다. 다만, 건설공사발주자는 제외한다.

10. “수급인”이란 도급인으로부터 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급받은 사업주를 말한다.
11. “관계수급인”이란 도급이 여러 단계에 걸쳐 체결된 경우에 각 단계별로 도급받은 사업주 전부를 말한다.
12. “건설공사발주자”란 건설공사를 도급하는 자로서 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하지 아니하는 자를 말한다. 다만, 도급받은 건설공사를 다시 도급하는 자는 제외한다.
13. “건설공사”란 법 제2조제11호에 따른 건설공사, 전기공사, 정보통신공사 등을 말한다.
14. “작업환경측정”이란 작업환경 실태를 파악하기 위하여 해당 근로자 또는 작업장에 대하여 사업주가 유해인자에 대한 측정계획을 수립한 후 시료(試料)를 채취하고 분석·평가하는 것을 말한다.

제3조(적용 범위) 이 규정은 회사의 모든 사업 및 사업장에 적용한다.

제4조(단체협약 등과의 관계) ① 이 규정 중 회사에 적용되는 단체협약 및 취업규칙에 반대되는 내용이 있는 경우 그 부분에 관하여는 법령에 위반되지 않는 범위에서 단체협약 또는 취업규칙으로 정한 기준에 따른다.

② 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 법, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 등 관계 법령에 따른다.

제5조(안전보건방침) ① 회사는 산업재해 예방을 위하여 사업장 내 안전보건관리체계를 확립하고 관계 법령 및 사규를 준수한다.

② 사장은 안전보건에 관한 경영방침과 목표, 성과개선에 대한 의지를 포함한 안전보건방침을 정하여 임직원 및 이해관계자에게 공표하여야 한다.

③ 사장은 안전보건정책이 사회적 흐름이나 회사에 적합한지 여부 등을 주기적으로 검토·수정하여야 한다.

제6조(이 규정에 포함하는 사항) ① 이 규정에는 산업안전보건의 증진 및 중대재해의 예방에 필요한 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 안전 및 보건에 관한 관리조직과 그 직무에 관한 사항
2. 안전보건교육에 관한 사항
3. 작업장의 안전 및 보건 관리에 관한 사항
4. 사고조사 및 대책 수립에 관한 사항

5. 그 밖에 안전 및 보건에 관한 사항

② 회사는 제1항 각 호의 사항을 변경하려는 경우에는 제18조에 따른 산업안전보건위원회의 심의·의결을 거친 후 사내 인트라넷, 게시판, 사무실 등에 게시하는 등의 방법으로 직원에게 알려야 한다.

③ 사장 및 관계 부서장은 연 2회 이상 관련 법령의 최신 제·개정 내용을 확인하여 필요시 이 규정에 반영하여야 한다.

제2장 안전보건관리 조직과 직무

제7조(조직) ① 회사는 안전보건관리업무를 효율적으로 추진하기 위하여 별표 1과 같은 조직을 구성한다.

② 안전보건주관부서는 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 전사의 안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 전담 조직의 역할을 한다.

제8조(안전보건관리책임자) 사장은 본사 및 사업소의 안전관리 업무를 총괄적으로 수행하기 위하여 안전담당 임원을 회사 안전보건관리책임자(총괄), 사업소장을 사업소 안전보건관리책임자로 선임한다.

제9조(안전관리자) ① 안전보건관리책임자는 안전보건주관부서와 사업부문 및 각 사업소별로 안전관리자를 선임하여 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 지도·조언하는 업무를 수행하게 하여야 한다.

② 안전보건관리책임자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 안전관리자를 증원하거나 교체할 수 있다.

1. 사업장 연간재해율이 같은 업종의 평균재해율의 2배 이상인 경우
2. 중대재해가 연간 2건 이상 발생한 경우
3. 안전관리자가 질병이나 그 밖의 사유로 3개월 이상 직무를 수행할 수 없는 경우
4. 화학적 인자로 인한 직업성 질병자가 연간 3명 이상 발생한 경우

제10조(관리감독자) 관리감독자는 다음 각 호에서 정하는 사람이 되며, 관리감독자는 안전보건관리책임자를 보좌하여 소속직원의 안전에 관한 업무를 지휘·감독하는 업무를 수행한다. 다만 해당하는 사람이 없거나 부재 시에는 차상위자가 그 업무를 대행한다.

1. 본사: 단·처·실·원의 장, 부장, 팀장
2. 사업소: 지사장, 팀장

3. 분리된 작업현장의 경우 실 업무를 지휘·감독하는 사람

제11조(안전담당자) 안전담당자는 관리감독자를 보좌하여 소속부서 및 단위작업의 안전관리 업무를 담당하며, 관리감독자가 지정한다.

제12조(보건관리자) 보건관리자는 보건에 관한 기술적인 사항에 관하여 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 지도·조언하기 위하여 선임 또는 위촉한 사람을 말한다.

제13조(보건담당자) 안전보건관리책임자 및 보건관리자를 보좌하여 소속직원의 건강증진 등 보건업무를 담당하는 사람으로 사업소 안전보건담당부서의 장을 말한다.

제14조(명예산업안전감독관) 법 제23조에 따라 위촉된 사람을 말한다.

제15조(임원 등의 직무) ① 임원은 「안전사고에 대한 임원 책임규정」을 준수하며 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 정기적인 사업장 안전점검
2. 담당 부문에 대한 안전보건관리 의무 수행 및 지도·조언
3. 안전보건에 관한 관계 법령 및 사규 이행

② 안전보건관리책임자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 산업재해 예방계획의 수립
2. 안전보건관리규정의 작성 및 변경
3. 직원의 안전·보건교육
4. 작업환경의 점검 및 개선
5. 직원의 건강진단 등 건강관리
6. 산업재해의 원인조사 및 재발방지대책 수립
7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지
8. 안전보건과 관련된 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인
9. 산업안전보건위원회의 또는 노사간담회 주관 및 무재해 안전활동 추진
10. 안전관리자 및 보건관리자의 지휘·감독
11. 그 밖에 안전보건에 관한 중요사항

③ 안전관리자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 안전교육을 포함한 연간 안전관리 업무계획의 수립 및 실시에 관한 보좌 및 조언·지도
2. 위험성평가에 관한 보좌 및 조언·지도

3. 사업장 순회점검·지도 및 조치의 건의
4. 산업재해 발생 원인조사·분석 및 재발방지를 위한 기술적 조언·지도
5. 산업재해에 관한 통계의 유지·관리를 위한 보좌 및 조언·지도
6. 안전인증 및 자율안전확인대상 기계·기구 등의 구입 시 적격품 선정에 관한 보좌 및 지도·조언
7. 안전의식 고취를 위한 홍보
8. 관계 법령 및 사규의 안전에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도·조언
9. 그 밖에 관계 법령에서 정하는 사항

④ 관리감독자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 관리감독자가 지휘·감독하는 작업(이하 이 조에서 “해당 작업“이라 한다)과 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인
2. 관리감독자에게 소속된 직원의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도
3. 해당 작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
4. 해당 작업의 작업장 정리·정돈 및 통로확보에 대한 확인·감독
5. 안전관리자 및 보건관리자의 지도·조언에 대한 협조
6. 위험성평가를 위한 업무에 기인하는 유해·위험요인의 파악 및 그 결과에 따른 개선조치의 시행
7. 해당 작업의 안전 및 보건에 관한 사항으로 고용노동부령으로 정하는 사항
   가. 유해·위험 방지 업무 등
   나. 사용의 제한
   다. 악천후 및 강풍 시 작업 중지
   라. 사전조사 및 작업계획서의 작성 등
   마. 작업지휘자의 지정
   바. 신호
   사. 운전위치의 이탈 금지

⑤ 보건관리자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 산업안전보건위원회 또는 노사협의체에서 심의·의결한 업무와 이 규정 및 「취업규칙」에서 정한 업무
2. 안전인증대상기계등과 자율안전확인대상기계등 중 보건과 관련된 보호구(保護具) 구입 시 적격품 선정에 관한 보좌 및 지도·조언
3. 위험성평가에 관한 보좌 및 지도·조언
4. 물질안전보건자료의 게시 또는 비치에 관한 보좌 및 지도·조언

5. 산업보건의의 직무(보건관리자가 의사인 경우)
6. 해당 사업장 보건교육계획의 수립 및 보건교육 실시에 관한 보좌 및 지도·조언
7. 해당 사업장의 종사자를 보호하기 위한 다음 각 목의 조치에 해당하는 의료행위(보건관리자 의사 또는 간호사인 경우)
   가. 자주 발생하는 가벼운 부상에 대한 치료
   나. 응급처치가 필요한 사람에 대한 처치
   다. 부상·질병의 악화를 방지하기 위한 처치
   라. 건강진단 결과 발견된 질병자의 요양지도 및 관리
   마. 가목부터 라목까지의 의료행위에 따르는 의약품의 투여
8. 작업장 내에서 사용되는 전체 환기장치 및 국소 배기장치 등에 관한 설비의 점검과 작업방법의 공학적 개선에 관한 보좌 및 지도·조언
9. 사업장 순회점검, 지도 및 조치 건의
10. 산업재해 발생의 원인 조사·분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 지도·조언
11. 산업재해에 관한 통계의 유지·관리·분석을 위한 보좌 및 지도·조언
12. 법 또는 법에 따른 명령으로 정한 보건에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도·조언
13. 업무 수행 내용의 기록·유지
14. 그 밖에 보건과 관련된 작업관리 및 작업환경관리에 관한 사항으로서 고용노동부장관이 정하는 사항

⑥ 회사는 안전보건관리책임자, 관리감독자 및 안전보건총괄책임자가 각 사업장에서 그 직무를 충실히 수행할 수 있도록 업무 수행에 필요한 권한을 부여하고 예산을 편성한다.

⑦ 회사는 안전보건관리책임자, 관리감독자 및 안전보건총괄책임자가 해당 업무를 충실하게 수행하는지를 평가하는 기준을 마련하고, 그 기준에 따라 반기 1회 이상 평가하고 관리하며, 반기 1회 이상 평가 결과 등을 사장에게 보고한다.

제16조(안전관리자 및 보건관리자의 선·해임) ① 안전관리자 및 보건관리자의 선·해임 기준 및 자격은 시행령에서 정하는 바에 따른다.

② 선·해임 사유가 발생한 때에는 지체 없이 선·해임하고 14일 이내에 지방고용노동관서에 보고하여야 한다.

제17조(안전경영위원회) ① 회사가 안전관리 중점기관으로 지정되는 경우, 본사 안전보건관리책임자는 안전에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 회사의 임직원, 전문가 등이 참여하는 안전경영위원회를 구성·운영하여야 한다.

② 안전경영위원회의 구성·운영에 관한 세부 사항은 「근로자 참여 및 협의 절차서」로 정

한다.

제18조(산업안전보건위원회) ① 상시근로자가 100명 이상인 사업장의 경우 근로자와 사용자가 같은 수로 구성되는 산업안전보건위원회를 구성·운영하여야 한다.

② 산업안전보건위원회의 구성·운영에 관한 세부 사항은 「근로자 참여 및 협의 절차서」로 정한다.

제19조(명예산업안전감독관) ① 명예산업안전감독관은 법 제23조제1항에 따라 산업재해 예방활동에 대한 참여와 지원을 촉진하기 위하여 시행령 제32조제1항에 해당하는 사람 중에서 관할지방노동관서에 의뢰하여 위촉할 수 있다.

② 명예산업안전감독관의 업무는 시행령 제32조제2항에서 정하는 바에 따른다.

③ 명예산업안전감독관의 임기는 2년으로 한다.

④ 명예산업안전감독관으로서 정당한 활동을 한 것을 이유로 그 명예산업안전감독관에 대하여 불리한 처우를 하여서는 안 된다.

제3장 안전·보건교육

제20조(안전보건교육계획 수립·실행) ① 안전보건관리책임자는 교육부서, 안전관리자 및 보건관리자와 협의하여 해당 연도 안전보건교육 대상, 내용, 방법, 담당자 등에 대한 실행계획을 매년 3월 31일까지 수립하여야 한다.

② 제1항에 따른 계획 수립 시 소방·가스·전기·교통 관련 내용을 포함할 수 있다.

③ 안전보건교육은 회사 내 직원에게 실시하는 “사업 내 안전보건교육”과 안전보건관리책임자 등에게 고용노동부장관이 실시하는 “직무교육”으로 구분한다.

④ “사업 내 안전보건교육”은 정기교육, 채용 및 작업내용 변경 시의 교육, 특별안전보건교육으로 구분한다.

⑤ “직무교육”은 신규교육, 보수교육으로 구분한다.

⑥ 교육종료 시 설문·시험 등으로 교육성과를 측정하여 차기 교육에 반영하여야 한다.

⑦ 교육 계획수립 및 실행에 관한 세부 사항은 「안전보건교육 품질 절차서」로 정한다.

제21조(기록 및 보존) 부서장은 안전보건교육계획에 따라 교육을 실시하며, 다음 각 호의 내용을 포함한 교육일지 또는 결과보고서를 3년간 보존하여야 한다. 다만, 위탁교육을 실시하는 경우에는 해당 교육기관으로부터 교육확인서 등을 받아 보존하여야 한다.

1. 교육일시 및 장소

2. 교육실시자
3. 교육과정 및 내용
4. 교육대상자 및 참석인원
5. 그 밖의 교육결과를 증명하기 위해 필요한 사항

제22조(점검 및 보고) ① 안전보건주관부서는 안전·보건에 관한 교육이 실시되었는지를 반기 1회 이상 점검하고, 그 점검 결과를 사장에게 보고한다.

② 사장은 제1항에 따른 점검 결과 실시되지 않은 교육에 대해서는 지체 없이 그 이행의 지시, 예산의 확보 등 교육 실시에 필요한 조치를 한다.

제4장 작업장 안전관리

제23조(안전경영책임계획 수립 및 시행) ① 안전보건주관부서는 매년 12월 31일까지 주무기관의 장과의 협의를 거쳐 다음 연도 안전경영책임계획을 수립하고 이사회 승인을 받은 후 전 부서에 배부하여야 한다.

② 사업소 안전관리자는 본사 안전경영책임계획에 따라, 자체 실정에 적합한 안전업무 세부계획을 수립하여 안전보건관리책임자의 승인을 받은 후 기록·보존하여야 한다.

③ 안전경영책임계획 및 세부계획의 수립 시 산업안전보건위원회 또는 노사간담회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

④ 안전보건주관부서 및 사업소 안전관리자는 수립된 안전경영책임계획 및 세부계획의 이행실적을 주기적으로 점검하고 안전보건관리책임자에게 보고하여야 한다.

⑤ 안전보건주관부서는 매년 1월 31일까지 전년도 안전경영책임계획의 이행실적을 주무기관의 장에게 점검받아야 한다.

⑥ 안전보건주관부서는 매년 1월 31일까지 주무기관의 장과의 협의를 통해 해당 연도 안전경영책임계획의 주요내용, 전년도 안전경영책임계획에 대한 점검내용 및 재해현황 등을 포함하여 안전경영책임보고서를 작성하고 공시하여야 한다.

⑦ 안전경영책임계획 수립에 관한 적정성을 판단하기 위해 외부 전문가의 검토 등을 받을 수 있다.

제24조(기계·기구 및 설비의 방호조치) ① 회사는 유해·위험 기계·기구 및 설비를 설치·사용하거나 양도·대여하는 경우, 목록을 작성·관리하고 방호조치를 하여야 한다.

② 제1항에 따른 방호조치에 관한 세부 사항은 「위험기계기구의 방호장치 지침서」로 정한다.

제25조(안전인증 및 안전검사) ① 회사는 안전인증 대상 유해·위험 기계·기구·설비 및 방호장치·보호구를 제조·설치·사용하는 경우에는 안전인증을 받거나 받은 것을 사용하여야 한다.

② 회사는 안전인증 대상 유해·위험 기계·기구·설비를 사용하는 경우에는 정기적으로 안전검사를 받고 그 결과를 기록·보존하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 대상, 검사주기 및 결과에 따른 조치방법은 「안전인증, 안전검사 실시 지침서」로 정한다.

제26조(전기설비 및 전기기계·기구 조작 시 안전조치) ① 회사는 감전 위험 및 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상 우려가 높은 작업을 하는 곳의 종사자의 안전 확보를 위하여 적절한 조치를 하여야 한다.

② 제1항에 따른 조치에 관한 세부 사항은 「전기재해 예방활동 지침서」로 정한다.

제27조(고위험 작업에 따른 안전조치) ① 관련 법령 및 회사 업무분석 결과에 따른 별표 2 및 별표 3의 작업을 고위험 작업으로 분류한다.

② 고위험 작업은 반드시 2인 1조 이상으로 시행하여야 한다.

③ 관리감독자는 고위험 작업에 대한 위험성 평가를 시행하고, 안전보건주관부서는 그 결과를 포함하여 안전작업수칙을 개정하여야 한다.

제28조(유해·위험물질의 취급 시 안전조치) ① 회사는 법에 따른 유해·위험물질을 취급하는 작업장 및 업무의 관리감독자를 해당 물질의 취급책임자로 지정하여야 한다.

② 취급책임자는 유해물질에 의해 종사자의 건강장해가 발생하지 않도록 작업을 지휘하고 환기설비의 이상 유무 및 보호구 착용 여부를 점검하여야 한다.

③ 취급책임자는 위험물질을 작업장 외 별도의 지정된 장소에 보관하고, 작업장 내부에는 작업에 필요한 최소량만을 두어야 한다.

④ 취급책임자는 위험물질 보관 장소에 해당 물질의 위험성을 게시하여 종사자에게 위험장소임을 알리고, 화기물질의 휴대 및 관계자 외 출입을 금지하여야 한다.

제29조(물질안전보건자료의 작성 및 비치) ① 회사는 법에 따른 물질안전보건자료(MSDS) 대상물질을 취급하는 작업장 및 업무의 관리감독자를 해당 물질의 취급책임자로 지정하여야 한다.

② 취급책임자는 물질안전보건자료 및 취급 작업공정별 관리요령을 종사자가 쉽게 볼 수 있

는 장소에 게시하고, 종사자에 대한 교육을 하여야 한다.

③ 물질안전보건자료 관리에 관한 세부 사항은 「MSDS 관리지침서」로 정한다.

제30조(안전작업수칙) ① 안전보건주관부서는 작업 수행 시 준수하여야 할 중요한 사항에 대하여 안전작업수칙을 작성하고, 다음 각 호에 해당하는 경우 필요시 개정하여야 한다.

1. 기계·설비를 신규로 도입하거나 설치하는 경우
2. 화학물질을 신규로 사용하는 경우
3. 작업공정이나 작업내용이 변경되는 경우
4. 사고 발생 등으로 작업수칙의 변경이 필요하다고 판단되는 경우

② 관리감독자는 종사자에게 안전작업수칙을 교육하며, 종사자는 안전작업수칙을 항상 숙지하고 준수하여야 한다.

③ 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」에 따른 외국인근로자를 고용한 경우 해당 근로자의 모국어로 번역된 안전작업수칙을 제공하여야 한다.

제31조(안전보건표지 설치 및 부착) ① 관리감독자는 위험시설·장소 또는 위험물질이 보관된 장소에 대한 경고·지시·안내·금지, 비상시 조치의 안내 및 기타 안전의식의 고취를 위한 장소에 안전보건표지를 부착하여야 한다.

② 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」에 따른 외국인근로자를 고용한 경우 해당 근로자의 모국어로 번역된 안전보건표지를 부착하여야 한다.

③ 안전보건표지의 종류, 형태, 색채, 용도 및 설치·부착 장소, 그 밖에 필요한 사항은 「산업안전보건법 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제38조에 따른다.

제32조(안전보건 보호구) ① 회사는 작업환경과 조건에 적합한 보호구를 해당 작업 종사자에게 지급하고 착용하도록 하여야 하며, 모든 종사자는 이에 따라야 한다.

② 관리감독자는 보호구를 상시 점검하여 이상이 있는 것은 수리하거나 교환해 주어야 하며, 청결을 유지하도록 하여야 한다. 다만, 종사자가 청결을 유지하는 안전화, 안전모, 보안경의 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 관리감독자는 방진마스크의 필터 등을 언제나 교환할 수 있도록 충분한 양을 갖추어 두어야 한다.

④ 관리감독자는 보호구를 공동 사용하여 종사자에게 질병이 감염될 우려가 있는 경우, 개인전용 보호구를 지급하고 질병 감염을 예방하기 위한 조치를 취해야 한다.

⑤ 보호구 구입 시 안전보건관리책임자는 법령이 정하는 바에 따라 검정에 합격한 제품인지 확인하여야 한다. 다만 검정대상품목이 아니거나 법령에 따라 면제된 경우는 그러하지 아니하다.

⑥ 보호구 구입 회계처리 시 품의서, 영수증 사본, 검정에 합격한 제품 여부 등을 반드시 첨부하여야 한다.

⑦ 보호구 종류, 지급기준 및 주기와 관련한 세부 사항은 「안전장구 사용 및 관리기준」으로 정한다.

제33조(작업복 지급 및 착용) ① 회사는 모든 임직원에게 작업환경과 작업여건에 적합한 작업복을 지급하고 이를 착용하도록 하여야 한다.

② 작업복의 종류, 지급기준 및 주기와 관련한 세부 사항은 「안전장구 사용 및 관리기준」으로 정한다.

제34조(작업중지) ① 회사는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때 또는 중대재해가 발생하였을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 종사자를 작업장소로부터 대피시키는 등 필요한 안전보건상의 조치를 한 후 작업을 재개하여야 한다.

② 종사자는 산업재해가 발생할 급박한 위험으로 인하여 작업을 중지하고 대피하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 바로 위 상급자에게 보고하고, 해당 사실을 보고받은 사람은 이에 대한 적절한 조치를 하여야 한다.

③ 회사는 제2항에 따른 경우 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있다고 믿을 만한 합리적인 근거가 있을 때에는 작업을 중지하고, 해당 종사자에 대하여 이를 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

④ 관리감독자는 미세먼지 발령 및 폭염 등 이상기후 발생 시, 현장근로자에 대한 작업중지 및 휴식제도 활성화를 통해 산업재해 및 안전사고를 사전에 예방하여야 한다.

⑤ 회사는 사업장에서 작업을 시행하는 종사자가 위험상황을 인지하였을 때 회사에 직접 일시 작업중지를 요청할 수 있는 제도로 작업중지 요청제를 운영하며 작업중지요청 기준에 관한 세부 사항은 「작업중지요청제 지침서」로 정한다.

제35조(안전보건점검 및 순찰) ① 안전점검은 정기점검, 수시점검, 특별점검으로 구분하여 시행한다.

② 경영진 및 안전보건관리직 직원의 최소 정기점검 주기는 다음 각 호와 같으며, 경영진의 점검결과 및 개선계획은 점검 후 2주 이내 주무기관의 장에게 보고하여야 한다.

1. 사장: 반기 1회 이상
2. 임원: 분기 1회 이상
3. 사업소 안전보건관리책임자: 월 2회 이상
4. 사업소 안전관리자: 주 1회 이상

5. 사업소 관리감독자: 주 1회 이상

③ 관리감독자 및 안전담당자는 주요 작업현장 및 취약개소에 대하여 안전점검을 실시하고, 부서장에게 점검결과를 보고하여야 한다.

④ 안전관리자는 계절별 또는 사고 발생현장에 대하여 특별점검을 실시하여야 한다.

⑤ 안전보건주관부서는 특별안전 지도점검을 실시하여, 사업장별 안전점검활동 및 교육실시 상태를 점검한 후 안전보건관리책임자(총괄)에게 보고하여야 한다.

⑥ 종사자는 작업 전 안전점검 및 작업 후 정리정돈을 철저히 하여야 한다.

⑦ 점검자는 점검결과를 안전점검표 서식에 따라 작성하여 보존하여야 한다.

⑧ 점검결과 불안전한 상태가 발견된 경우 안전지도서를 해당 부서장에게 발부하고, 해당 부서장은 대책을 수립하여 시정조치한 후 점검자에게 통보하여야 한다.

⑨ 점검결과 종사자의 안전·보건관리상 위반이 발견된 경우, 점검자는 즉시 해당 종사자에게 시정지시를 하고, 종사자는 이에 따라야 한다.

제36조(작업 전 안전검토) 관리감독자는 작업시작 전 다음 각 호의 사항을 검토·확인하여야 한다.

1. 작업인원의 적정 여부
2. 작업계획 수립의 적정 여부
3. 작업배분 및 공정관리의 적정 여부
4. 작업책임자 선임의 적정 여부
5. 작업용구, 작업장구 및 안전장구의 적정 여부
6. 현장상태 및 작업여건 확인, 위험요인 분석 및 대책 수립
7. 그 밖에 안전한 작업에 필요한 사항

제37조(작업장 안전회의) 관리감독자는 해당 작업에 대한 다음 각 호의 사항을 작업자에게 주지시켜 준수하도록 함으로써 산업재해 및 안전사고 방지에 적극 노력하여야 한다.

1. 작업목적 및 작업방법
2. 작업용구, 공구 및 재료 등의 점검정비
3. 유해, 위험개소의 확인 및 방호조치
4. 안전장구의 착용확인 및 사용방법
5. 작업구역의 안전보건표지 설치
6. 재해발생 우려 시의 작업중지 또는 대피
7. 작업 완료 시의 조치 및 확인

제38조(유해위험방지계획서) 회사는 법 제42조에 따른 일정 규모 이상의 화학설비, 허가 및

관리대상 유해물질 및 분진작업 관련 설비를 설치, 이전 및 변경하려는 경우 유해위험방지계획서를 작성하여 고용노동부령에서 정하는 바에 따라 제출하고 심사를 받아야 한다.

제39조(공정안전보고서) ① 유해·위험설비를 보유한 사업장은 그 설비로부터의 위험물질 누출, 화재, 폭발 등으로 인하여 사업장 내의 종사자에게 즉시 피해를 주거나 사업장 인근지역에 피해를 줄 수 있는 사고(중대산업사고)를 예방하기 위하여 공정안전보고서를 작성하고 산업안전보건위원회의 심의를 거친 후 고용노동부장관에게 제출하여 심사를 받아야 한다. 이 경우 공정안전보고서의 내용이 중대산업사고를 예방하기 위하여 적합하다고 통보받기 전에는 관련 설비를 가동하여서는 아니 된다.

② 공정안전보고서에는 공정안전자료, 공정위험성 평가서, 안전운전계획, 비상조치계획, 그 밖에 공정상의 안전과 관련하여 필요한 사항들을 포함하여야 한다.

③ 관리감독자와 종사자는 심사를 받은 공정안전보고서의 내용을 준수하여야 한다.

④ 관리감독자는 공정안전보고서의 내용이 실제로 이행되고 있는지에 대하여 고용노동부장관의 확인을 받아야 한다.

제40조(안전작업허가) ① 관리감독자는 유해·위험설비 및 장소 등에서 작업 시 사전에 안전을 확보하기 위하여, 안전작업허가서 작성 및 현장에 갖추어 두고, 작업자에게 주지시킨 후 작업 지휘를 하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전작업허가서 중 공정안전관리(PSM) 대상설비 작업과 위험도가 높은 작업은 안전보건주관부서에 요청하여 검토를 받아야 한다.

③ 안전작업 허가에 관한 세부 사항은 「안전작업허가제도 운영 지침서」로 정한다.

제41조(자격 또는 면허에 의한 취업제한) ① 회사는 유해하거나 위험한 작업으로서 「유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙」에서 정하는 작업의 경우 그 작업에 필요한 자격·면허·경험 또는 기능을 가진 종사자가 아닌 사람에게 그 작업을 하게 하여서는 아니 된다.

② 제1항에 따른 취업제한은 해당 작업을 직접 하는 사람에게만 적용하며, 해당 작업의 보조자에게는 적용하지 않는다.

제42조(교통재해 예방) ① 차량관리 및 운용부서장은 차량의 점검정비 및 운전원에 대한 지도·감독을 철저히 하여 차량의 안전운행에 필요한 조치를 하여야 한다.

② 차량 사고발생 시 처리에 관한 세부 사항은 「차량관리지침」으로 정한다.

제43조(비상조치계획) ① 회사는 사업장별 위험성평가 등에서 도출된 화재·폭발·누출·붕괴

・밀폐공간 등 중대재해 및 중대사고발생 가능성에 대하여 대비, 대응을 할 수 있도록 비상사태별 시나리오와 대책을 포함한 비상조치계획을 별도로 작성하여야 한다.

② 비상조치계획 수립을 위한 세부 사항은 「비상시 대비 및 대응 절차서」로 정한다.

제44조(피난 및 대응훈련) ① 회사는 사업장별 비상사태 시나리오에 따른 정기교육, 피난 및 대응훈련을 실시하고 그 성과를 평가하여 필요시 개정・보완하여야 한다.

② 피난 및 대응훈련 주기는 시나리오별 비상조치계획에 포함하여야 한다.

제45조(비상연락시스템 구축) ① 회사는 사업장별 비상사태 시 사용할 수 있는 비상연락체계를 구축하고 이를 최신의 상태로 유지하여야 한다.

② 비상연락체계는 회사 내부뿐만이 아니라 경찰서, 소방서, 병원 등 관련 기관을 포함한다.

제5장 보건관리

제46조(작업환경측정) ① 사업장 보건관리자 및 보건담당자는 작업환경측정 대상 유해인자에 노출되는 직원이나 그 밖의 종사자가 있는 경우에는 측정주기마다 고용노동부장관이 지정하는 기관에 의뢰하여 작업환경을 측정하여야 한다.

② 회사는 작업환경측정 결과를 기록・보존하며 해당 사업장 종사자에게 알리고, 고용노동부장관에게 보고하여야 한다.

③ 안전보건관리책임자는 작업환경 측정결과에 따라 직원의 건강을 보호하기 위하여 해당 시설・설비의 설치・개선 또는 건강진단의 실시 등의 조치를 하여야 한다.

④ 작업환경 측정에 관한 세부 사항은 「쾌적한 작업환경 유지활동 지침서」로 정한다.

제47조(직원 건강진단) ① 회사는 소속 직원에 대하여 다음 각 호와 같이 구분하여 건강진단을 실시하여야 한다.

1. 일반건강진단
2. 특수건강진단
3. 배치 전 건강진단
4. 수시건강진단
5. 임시건강진단

② 안전보건주관부서는 매년 건강진단 계획을 수립하고 산업안전보건위원회의 심의・의결을 거쳐 직원에게 건강진단 일정, 대상자, 건강진단기관 등에 관한 정보를 제공하여야 한다.

③ 직원은 회사가 실시하는 건강진단을 정당한 이유 없이 기피하거나 고의로 거부하여서는

아니 되며, 회사가 지정한 건강진단기관의 건강진단을 희망하지 아니하는 경우에는 다른 건강진단기관으로부터 이에 상응하는 건강진단을 받아 그 결과를 증빙하는 서류를 안전보건주관부서에 제출하여야 한다.

④ 회사는 건강진단 결과에 따른 사후관리 조치를 하여야 하며, 건강진단 결과를 직원의 건강 보호 및 유지 외의 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

⑤ 건강진단 결과 직원의 건강을 유지하기 위하여 필요한 경우 작업 장소변경, 작업 전환, 근로시간 단축, 야간근무(오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지) 제한, 작업환경측정, 시설·설비의 설치 또는 개선 그 밖의 적절한 조치를 취하고, 그 결과를 고용노동부장관에게 제출하여야 한다.

⑥ 건강진단에 관한 세부 사항은 「근로자 건강장해 예방활동 지침서」로 정한다.

제48조(질병자의 근로금지 및 근로제한) ① 회사는 질병이 있는 직원에 대해 의사의 소견을 들어 근무 부적격자로 판정하여 관리하여야 한다.

② 질병자의 근로금지 및 근로제한에 관한 세부 사항은 시행규칙 제220조 및 제221조에 따른다.

③ 제1항에 따른 부적격자에 대하여는 지체 없이 본인에게 알리고 병세의 정도에 따라 의사의 소견을 들어 휴직, 근무전환, 근무 중 치료 등 적절한 조치를 하여야 한다.

제49조(근골격계질환예방) ① 회사는 근골격계 부담작업(반복작업, 부적절한 작업자세, 무리한 힘의 사용 등)으로 인하여 근골격계 질환이 발생할 우려가 있는 경우, 예방 대책을 수립하고 이에 대한 교육을 실시하여야 한다.

② 직원이 근골격계 부담작업을 하는 경우, 3년마다 유해요인 조사를 하여야 한다. 다만, 신설되는 사업장의 경우에는 신설일부터 1년 이내에 최초의 유해요인 조사를 하여야 한다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1개월 이내에 유해요인 조사를 하여야 한다.

1. 법에 따른 임시건강진단 등에서 근골격계 질환자가 발생하였거나, 근골격계 질환으로 업무상 질병으로 인정받은 경우
2. 근골격계 부담작업에 해당하는 새로운 작업설비를 도입한 경우
3. 근골격계 부담작업에 해당하는 업무의 양과 작업공정 등 작업환경을 변경한 경우

④ 직원은 회사에서 제공하는 근골격계 질환 예방사업에 적극적으로 따라야 하며, 작업 중 적절한 스트레칭을 실시하여 스스로 질환의 예방에 힘써야 한다.

⑤ 근골격계 질환 유소견자가 발생한 경우 해당 직원의 건강관리를 위하여 적절한 요양을 받도록 하며, 요양을 마치고 작업에 복귀할 경우 해당 직원과의 협의하에 가급적 다른 작업으로 전환하거나, 작업자세 및 작업환경의 개선 등 적절한 조치를 취해야 한다.

⑥ 다수의 근골격계 질환 유소견자가 동시에 발생하는 경우, 회사는 위험요인에 대한 조사를 실시하고 산업안전보건위원회를 개최하여 적절한 조치를 취해야 한다.

⑦ 근골격계 예방 등에 관한 세부 사항은 「근로자 건강장해 예방활동 지침서」로 정한다.

제50조(직무스트레스예방) ① 회사는 직원이 장시간 근로, 야간작업을 포함한 교대작업, 차량운전[전업(專業)의 경우] 및 정밀기계 조작작업 등 신체적 피로와 정신적 스트레스 등이 높은 작업을 하는 경우에 건강장해 예방을 위하여 다음 각 호의 조치를 취해야 한다.

1. 작업환경, 작업내용, 근로시간 등 직무스트레스 요인에 대해 평가하고 근로시간 단축, 장단기 순환작업 등의 개선대책 마련
2. 작업량, 작업일정 등 작업계획 수립 시 직원 의견 반영
3. 작업과 휴식을 적절하게 배분하는 등 근로시간과 관련된 근로조건 개선
4. 건강진단 결과, 상담자료 등을 참고하여 직원을 배치하고, 직무스트레스 요인, 건강문제 발생가능성 및 대비책 등에 대하여 해당 직원에게 설명
5. 뇌혈관 및 심장질환 발병위험도를 평가하여 금연, 고혈압 관리 등 건강증진 프로그램 시행

② 안전보건관리책임자는 고객의 폭언 등으로 인하여 고객응대 직원에게 건강장해가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우, 대응 매뉴얼을 만들어 갖추어 두고 업무의 일시적 중단 또는 전환 등의 조치를 취해야 한다.

③ 회사는 직원이 고열·한랭·다습 작업을 하는 경우, 온도·습도 조절장치, 환기장치, 휴게시설의 설치 등 온도·습도에 의한 건강장해를 예방하기 위한 조치를 취해야 한다.

④ 직무스트레스 예방 등에 관한 세부 사항은 「근로자 건강장해 예방활동 지침서」로 정한다.

제51조(쾌적한 작업환경 조성 및 관리) ① 회사는 직원이 작업하는 장소에 대하여 환기·채광·조명·보온·방습·청결 등 적정수준을 유지·관리하여야 하며, 폐기물은 정해진 장소에만 버려야 한다.

② 회사는 직원의 성별·나이·신체적 조건 등 특성에 따른 사업장 환경을 개선하기 위해 노력하여야 한다.

③ 직원이 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록, 휴게시설 설치 및 관리기준에 관한 세부 사항은 「근로자 건강장해 예방활동 지침서」로 정한다.

④ 직원 건강장해 예방을 위하여 필요한 경우 해당 사무실의 공기를 측정·평가하고, 그 결과에 따라 공기정화설비 등을 설치하거나 개·보수하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 사무실 작업환경 관리에 관한 세부 사항은 「쾌적한 작업환경 유지활동 지침서」로 정한다.

제52조(건강관리실 등 설치·운영) ① 회사는 직원의 건강관리를 위하여 건강관리실(또는 의무실)을 설치·운영하고 간호사를 배치하여 부상자 응급처치 및 질병치료 등 직원의 건강을 유지·증진하기 위한 조치를 할 수 있다.

② 회사는 건강관리실(또는 의무실) 설치·운영에 필요한 시설, 예산, 인력, 장비 등을 지원하여야 한다.

제6장 산업재해 및 안전사고조사 대책수립

제53조(사고발생 시 처리절차) ① 회사는 사고발생 시 적극적으로 사고 확대방지와 재해자 응급구호를 위한 적절한 조치를 하고, 피해 최소화를 위해 노력하여야 한다.

② 사고발생 최초 목격자 또는 발견자는 즉시 해당 사고발생부서장에게 보고하여야 한다.

③ 사고발생부서장은 산업재해 및 안전사고가 발생한 경우 사고 등급에 따라 안전보건관리책임자, 사장 및 감사 등에게 보고하여야 한다.

④ 사고발생 최초 목격자 또는 발견자는 재해자를 현장에서 신속하게 응급조치를 하고, 상황이 긴박하여 긴급구조가 필요한 경우 119구조대에 지원을 요청하여 병원에 후송·조치를 하여야 한다.

⑤ 사고발생 현장은 사고조사가 마무리될 때까지 원형대로 보존되어야 한다. 중대재해의 경우에는 관계 행정기관의 조사가 마무리될 때까지 변형하거나 훼손하여서는 아니 된다.

⑥ 사고발생부서장은 중대재해 발생 시 다음 각 호의 내용을 포함하여 지체 없이 관할 지방고용노동관서와 경찰서에 전화 또는 팩스로 보고하여야 한다.

1. 발생 개요 및 피해 상황
2. 조치 및 전망
3. 그 밖의 중요한 사항

⑦ 산업재해로 사망자가 발생하거나, 3일 이상의 휴업이 필요한 부상 또는 질병에 걸린 사람이 발생한 경우, 사고발생부서장은 해당 산업재해가 발생한 날부터 1개월 이내에 시행규칙에서 정한 산업재해조사표를 작성하여 관할 지방고용노동관서에 제출하고, 그 사본을 보존하여야 한다.

⑧ 사고조사 시 근로자대표의 요청이 있는 경우 근로자대표를 입회시켜야 한다. 이 경우 “근로자대표”란 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합을, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자를 말한다.

⑨ 사고대책본부나 사고조사위원회를 별도로 구성·운영할 수 있다.

⑩ 사고조사가 마무리된 경우 재해자가 「산업재해보상보험법」에 따라 조속하게 보상을 받

을 수 있도록 적극 지원하여야 한다.

⑪ 산업재해를 고의로 은폐할 경우 이 규정에 따라 관련자를 엄정 처벌하여야 한다.

⑫ 사고발생 시 긴급조치, 처리절차, 보고체계 등에 관한 세부 사항은 「안전사고조사 지침서」로 정한다.

제54조(사고원인조사 및 대책수립) ① 사고발생 원인조사는 안전보건관리책임자 주관하에 신속하고 중립적인 자세로 사고발생 사유에 대한 근본적인 원인을 발굴하고 대책을 수립하여 동종사고 재발방지 및 사고 예방을 할 수 있도록 하여야 한다. 중대재해인 경우에는 산업안전보건위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

② 다음 각 호에 해당하는 산업재해 및 안전사고가 발생한 경우 안전보건주관부서와 합동으로 조사할 수 있으며, 이때 관련 부서는 입회·검사·측정 및 증명서류 제출 등 산업재해 및 안전사고 조사에 성실하게 협조하여야 한다.

1. 중대재해 발생 시
2. 대외적으로 물의가 야기될 우려가 있는 사고
3. 해당 사고로 인하여 새로운 사고가 발생할 우려가 있을 때
4. 사장의 지시가 있을 때
5. 유해·위험설비를 보유한 사업장의 해당 설비로부터의 위험물질의 누출·화재·폭발 등으로 인하여 사업장 내의 종사자에게 즉시 피해를 주거나 사업장 인근지역에 피해를 줄 수 있는 경우
6. 그 밖에 필요한 경우

③ 안전보건주관부서의 장은 사고 발생원인과 재발방지대책을 사장에게 보고한 후 관련부서에 개선대책, 추진일정 등을 포함한 개선요구서를 통보하여야 한다.

④ 개선요구서를 받은 관련 부서의 장은 모든 일에 우선하여 개선하는 등의 조치를 취해야 한다.

⑤ 안전보건주관부서의 장은 개선일정에 따른 개선여부를 사후점검 일정에 따라 확인하고 사장에게 보고한다.

⑥ 사고사례, 동종재해 예방대책, 개선내용 등을 사내 게시판 등을 통해 공지하여야 한다.

⑦ 산업재해 및 안전사고로 인한 인명손상의 정도에 따라 다음과 같이 분류한다.

1. 사망: 재해 발생 시부터 30일 이내에 사망한 경우
2. 중상: 2주 이상의 휴업 또는 입원이 필요한 부상
3. 경상: 1일 이상 14일 미만의 휴업 또는 입원이 필요한 부상

제55조(재해발생현황분석 및 종합대책 수립) ① 안전보건주관부서는 반기별(1, 7월) 재해발생

현황을 총괄·분석하고 이에 대한 대책을 수립하여 안전보건관리책임자에게 보고하여야 한다.
② 재해분석결과는 각 부서에 통보하고 모든 임직원이 볼 수 있도록 사내 게시판에 공지하여야 하며, 안전교육 자료로 활용하도록 한다.

제56조(매뉴얼 수립 및 점검·보고) ① 안전보건관리책임자는 중대재해가 발생하거나 발생할 급박한 위험이 있을 경우를 대비하여 매뉴얼을 마련하고, 매뉴얼에 따라 조치하는지를 반기 1회 이상 점검하여야 한다.
② 안전보건관리책임자는 제1항에 따른 점검 결과를 사장에게 보고하여야 한다.

제7장 도급 시 산업재해 예방

제57조(유해·위험 작업의 도급제한) ① 법 제58조에 따른 유해한 작업의 사내도급은 원칙적으로 금지한다. 다만, 일시·간헐적 작업이나, 수급인의 기술이 전문적이고 회사 업무 수행을 위해 필수 불가결한 경우에 한정하여 고용노동부장관의 승인을 받은 경우 도급이 가능하다.
② 법 제59조에 따른 작업을 도급하는 경우 고용노동부장관의 승인을 받아야 하며, 법 제60조에 따라 도급 승인을 받은 작업은 하도급을 할 수 없다.

제58조(도급 시 안전조치) ① 발주부서는 입찰 시 도급 사업의 안전보건관리계획서와 수급인 선정 기준을 제시하고, 계약 시 수급인의 안전수준과 적격성을 평가하여야 한다. 이 경우 안전보건관리계획서에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.
1. 안전보건관리 인력의 구성 및 운영 방안
2. 안전보건관리 활동계획
3. 안전보건교육 계획
4. 사용 기계·기구 및 설비의 종류 및 관리 계획
5. 작업관련 실적, 작업자 이력·자격·경력 현황
6. 최근 산업재해발생 현황 등

② 발주부서는 도급계약 시 계약서 등에 안전관리에 관한 사항을 명시하고, 수급인의 안전보건관리계획서를 접수하여 검토하여야 한다.
③ 발주부서는 위험성평가 결과를 수급인에게 제공하여야 하며, 수급인은 제공받은 위험성평가 결과를 활용하여 작업 전 위험성평가를 시행하여야 한다.
④ 관리감독자는 동일한 장소에서 이루어지는 사업의 일부를 도급을 주어 운영하는 경우, 회사에서 사용하는 종사자와 수급인이 사용하는 종사자가 같은 장소에서 작업을 할 때에 발생할 수 있는 사고 예방을 위한 재해예방계획을 별도로 수립·운영하여야 한다. 재해예방계획

수립 시, 수급인의 사업주를 참여시켜야 한다.

⑤ 관리감독자는 수급인의 공사 착수 전 작업 허가의 일환으로, 다음 각 호의 문서를 안전보건 기록으로 관리하여야 한다.

1. 안전회의록
2. 작업지시서

⑥ 다음 각 호의 유해·위험작업을 도급 시, 수급인은 작업 전 안전보건 조치 후 작업 허가를 요청하고, 관리감독자는 안전보건 조치확인 및 작업승인 후 작업을 시작하여야 한다.

1. 유해·위험물질이 차있거나 차있었던 용기, 펌프 또는 배관 등과 같은 기기의 개방 또는 분해 시
2. 용접·절단 또는 스파크 등 다른 점화원이 발생하는 화기작업 시
3. 밀폐공간(「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제618조제1호에서 정한 장소, 가열로 및 건조기 내부 등) 출입 시
4. 굴착 작업(깊이 30센티미터 이상 지반을 파고 배관, 전기케이블 등의 지하매설 작업) 시
5. 정전(전기차단) 작업 및 전로 인근 작업 시
6. 고소 작업(2미터 이상의 높이) 시
7. 중장비 사용 작업 시

⑦ 도급 시 안전조치에 관한 세부 사항은 「도급 시 안전보건관리 지침서」로 정한다.

제59조(안전보건총괄책임자) ① 관계수급인 종사자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우, 안전보건총괄책임자를 지정하고 다음 각 호에 따른 직무를 수행하여야 한다.

1. 재해발생의 급박한 위험이 있거나 중대재해 발생 시 작업의 중지 및 재개
2. 사업주 간 협의체의 구성 및 운영
3. 도급사업의 안전보건 조치
4. 사업장 순회점검 등 도급사업의 안전보건관리
5. 수급인 종사자의 안전보건 교육에 대한 지도 및 지원
6. 작업환경측정대상 유해인자에 노출되는 종사자가 있는 작업환경측정에 관한 사항
7. 수급인 산업안전보건관리비의 집행 감독 및 그 사용에 관한 수급인 간의 협의·조정
8. 안전인증 및 자율안전확인대상 기계·기구 등의 사용여부 확인
9. 위험성평가의 실시에 관한 사항

② 안전보건총괄책임자의 지정에 관한 세부 사항은 「도급 시 안전보건관리 지침서」로 정한다.

제60조(안전보건협의체) ① 수급인이 도급인의 사업장 또는 도급인의 사업장 밖이라도 도급인

이 제공·지정한 경우로서 지배·관리하는 장소에서 도급받은 업무를 수행하는 경우, 도급인은 수급인 대표와 안전보건협의체를 구성·운영하여야 한다.

② 안전보건협의체의 구성·운영에 관한 세부 사항은 「도급 시 안전보건관리 지침서」로 정한다.

제61조(안전근로협의체) ① 회사가 안전관리 중점기관으로 지정되는 경우, 산업안전보건위원회를 구성·운영 중인 사업장의 안전보건관리책임자는 안전에 관한 중요사항을 협의하기 위하여 안전근로협의체를 별도로 구성·운영하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 안전근로협의체를 운영하지 않을 수 있다.

1. 도급사업의 원청이 아닌 경우
2. 부수적이거나 보조적인 업무만을 도급하는 경우
3. 본사 등 사무직만을 사용하는 사업장의 경우
4. 원·하청업체 사업주가 참여하는 안전보건협의체 및 산업안전보건위원회를 대체하는 노사협의체를 운영하는 경우

② 안전근로협의체의 구성·운영에 관한 세부 사항은 「근로자 참여 및 협의 절차서」로 정한다.

제8장 건설업 등의 산업재해 예방

제62조(건설공사 발주자의 산업재해 예방조치) 회사는 총 공사금액이 50억원 이상인 건설공사를 발주할 때에는 산업재해 예방을 위하여 건설공사의 계획, 설계 및 시공 단계에서 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.

1. 건설공사 계획단계: 공사주관부서는 해당 건설공사에서 중점적으로 관리하여야 할 유해·위험 요인과 이의 감소방안을 포함한 기본안전보건대장을 작성
2. 건설공사 설계단계: 공사주관부서는 제1호에 따른 기본안전보건대장을 설계자에게 제공하고, 설계자로 하여금 유해·위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장을 작성하게 하고 이를 확인
3. 건설공사 시공단계: 회사로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 공사주관부서는 제2호에 따른 설계안전보건대장을 제공하고, 수급인에게 이를 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건대장을 작성하게 하고 그 이행 여부를 확인
4. 공사주관부서는 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따라 적정 공사기간이 산정될 수 있도록 계획, 설계, 발주과정에서 적절한 조치를 하여야 한다.
5. 건설공사발주자의 산업재해 예방에 관한 세부 사항은 「건설공사발주자 안전보건관리 지

침서」로 정한다.

제63조(안전보건조정자) 공사주관부서는 동일 장소에서 행해지는 2개 이상의 분리발주한 각 건설공사 금액의 합이 50억원 이상인 경우, 작업의 혼재로 인하여 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 안전보건조정자를 선임 또는 지정하여 운영하여야 한다.

제64조(건설공사 기간의 연장, 단축 및 공법변경 금지) ① 공사주관부서는 산업재해 예방을 위하여 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 경우 특별한 사유가 없으면 공사기간을 연장하여야 한다.

1. 태풍·홍수 등 악천후, 전쟁·사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동이나 그 밖에 계약 당사자가 통제할 수 없는 사태의 발생 등 불가항력의 사유가 있는 경우
2. 건설공사발주자에게 책임이 있는 사유로 착공이 지연되거나 시공이 중단된 경우

② 공사주관부서는 건설공사 발주 및 도급 시 설계도서 등에 따라 산정된 공사기간을 단축하거나, 공사비 절감을 위하여 위험성이 있는 공법사용 또는 정당한 사유 없이 정해진 공법의 변경을 요구하지 않아야 한다.

제65조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) ① 공사주관부서는 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 산업재해 예방을 위하여 사용하는 산업안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상하여야 한다.

② 공사주관부서는 도급업체로 하여금 공사현장 소속 작업원의 사고예방 및 건강장해 예방에 산업안전보건관리비를 사용하도록 하여야 하며, 안전보건총괄책임자 및 관리감독자는 공사금액에 계상된 산업안전보건관리비가 다른 목적으로 사용되지 않도록 지도·감독하여야 한다.

③ 건설공사 외의 업무를 도급·용역·위탁 등을 하는 경우에는 종사자의 안전·보건을 확보하기 위하여 도급·용역·위탁 등을 받는 자의 산업재해 예방을 위한 조치 능력과 기술에 관한 평가 기준과 절차, 안전·보건을 위한 관리비용에 관한 기준을 마련하여야 한다.

④ 안전보건관리책임자는 산업안전보건관리비가 기준과 절차에 따라 적정하게 집행되는지 및 제2항에 따른 도급·용역·위탁 등이 해당 기준과 절차에 따라 이루어지고 있는지를 반기 1회 이상 점검하여야 한다.

⑤ 안전보건관리책임자는 제4항에 따른 점검 결과를 사장에게 보고하여야 한다.

제66조(현장 주변 공중의 안전확보) 건설공사 현장 주변 공중의 안전 확보를 위하여 분기별 안전점검을 실시하고, 주변시설 피해 및 현장 주변 안전사고 발생 우려가 있을 경우 즉시 안

전조치를 하여야 한다.

제9장 위험성평가

제67조(위험성평가 실시) ① 안전보건관리책임자는 사업장의 유해·위험요인을 파악, 평가 및 관리하고 산업재해 및 안전사고 예방과 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 위험성평가를 시행하여야 한다.

② 회사는 수급인이 실시한 위험성평가 결과를 검토하여 개선할 사항이 있는 경우 개선하도록 지도하여야 한다.

제68조(위험성평가 주기 및 시행방법) 위험성평가 주기 및 시행방법에 관한 세부 사항은 「위험성평가 절차서」로 정한다.

제69조(위험성 감소대책 수립 및 실행) ① 안전보건관리책임자는 위험성의 가능성, 중대성 등을 고려하여 위험성 감소대책을 수립하여 실행하여야 한다. 이때 유해·위험요인 분석 및 평가, 종사자의 의견을 반영하여 개선방안 이행에 필요한 예산을 반영하고, 예산집행 적정성을 확인하여야 한다.

② 안전보건관리책임자는 위험성 감소대책 실행 후 해당 공정 또는 작업의 위험성의 강도가 사전에 자체 설정한 허용 가능한 위험성의 범위인지를 확인하여 허용 가능한 수준이 아닌 경우 추가의 감소대책을 수립·실행해야 한다.

③ 안전보건관리책임자는 위험성평가 실시 결과를 보고받고 유해·위험요인의 확인 및 감소대책 실행에 따른 개선이 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검한 후 필요한 조치를 하여야 한다.

④ 안전보건관리책임자는 제3항에 따른 위험성평가 실시 결과 및 반기 1회 이상 이루어진 점검 및 조치에 관한 사항을 사장에게 보고하여야 한다.

제10장 보칙

제70조(무재해 안전활동) ① 본사 및 사업소 안전보건담당부서는 종사자의 자율적인 산업재해 및 안전사고 예방을 위하여 안전의식을 고취하고, 산업재해 및 안전사고를 근절하기 위하여 무재해 운동을 추진할 수 있다.

② 무재해 달성기간을 표시하는 무재해 기록판은 사업장 입구에 설치한다.

③ 무재해 안전활동에 관한 세부 사항은 「무재해 안전활동 지침서」로 정한다.

제71조(안전보건제안제도 등 종사자 의견청취) ① 안전보건주관부서는 임직원이 안전보건관리에 관한 방안을 연구하고 개선조치에 관한 제안을 할 수 있도록 안전보건제안제도를 운영하여야 한다.

② 안전보건주관부서는 제1항에 따라 제안된 사항을 안전보건관리책임자에게 보고하고 시정 등 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 안전보건주관부서의 장은 다음 각 호의 사항을 반기 1회 이상 점검하고 이를 취합하여 사장에게 보고하여야 한다.

1. 안전보건제안제도 등을 통해 확인된 재해 예방에 필요하다고 인정되는 사항 및 그 개선방안과 이행에 관한 사항
2. 각 사업장별 산업안전보건위원회를 통해 제안된 사항 및 개선방안과 이행에 관한 사항

④ 안전보건제안제도 등에 관한 세부 사항은 「안전문화 향상에 관한 지침」으로 정한다.

제72조(시설물 안전관리) ① 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」의 대상 시설물을 관리하는 부서 및 사업소는 매년 12월 31일까지 시설물 안전 및 유지관리 계획을 수립하여 안전보건주관부서로 제출하여야 한다.

② 회사가 관리하는 시설물 중 임직원 외에 일반 국민도 이용할 수 있는 시설물을 관리하는 부서의 장은 비상대피 안내도 부착 등 산업재해 및 안전사고의 예방에 필요한 조치를 하여야 한다.

제73조(상벌) ① 안전보건주관부서의 장은 안전관리실적이 우수한 부서 및 직원에 대한 포상 또는 법령이나 회사 표준에서 정한 사항을 위반하여 산업재해 및 안전사고를 유발함으로써 회사에 불이익을 가져온 직원에 대한 징계 등을 사장에게 건의할 수 있다. 다만, 산업재해가 발생한 부서는 포상 상신에서 제외한다.

② 포상대상자 선정 시 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 제안이 채택된 자
2. 안전문화 향상을 위한 제도의 평가 결과가 우수한 부서 및 개인
3. 안전보건활동이 우수한 부서 및 개인
4. 안전보건활동에 공적이 현저한 자
5. 그 밖에 안전 관련 신고 또는 제안 제도의 참여도가 높다고 안전보건관리책임자가 인정한 자

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 징계를 요구할 수 있다.

1. 정당한 사유 없이 안전·보건관리상의 지시, 명령에 위반하거나 불복한 사람

2. 각종 재해 사고의 은폐, 허위보고, 태만으로 산업재해 및 안전사고 사후처리를 지연시킨 사람
3. 그 밖에 관리감독자 및 안전담당자의 관리감독 소홀로 인한 중대재해가 발생하여 회사에 손해를 끼친 사람

④ 포상 및 징계에 관한 세부 사항은 「안전문화 향상에 관한 지침서」로 정한다.

제74조(준수 및 협조의무) ① 회사는 재해예방을 위하여 관계 법령 및 사규를 준수하고 종사자의 안전과 보건을 유지·증진하도록 노력하여야 하며, 국가에서 시행하는 재해예방 시책에 적극 협력하여야 한다.

② 회사 임직원은 재해예방을 위하여 관계 법령 및 사규를 준수하고 회사에서 실시하는 재해예방에 관한 조치에 적극 협력하여야 하며, 본인 스스로 안전 확보에 노력하여야 한다.

③ 회사는 관계수급인을 포함한 수급인 종사자의 안전과 보건을 유지·증진할 수 있도록 수급인과 협력하여야 한다.

④ 안전보건주관부서의 장은 재해예방을 위하여 필요한 사항을 권고 또는 요청할 수 있으며, 권고 또는 요청을 받은 자는 이에 적극 협력하여야 한다.

⑤ 이 규정에서 정한 것 이외에 안전보건관리상 필요로 하는 사항에 대해서는 산업안전보건위원회에서 정한다.

⑥ 그 밖에 관계 법령에 따라 별도의 전문성이 필요한 안전보건관리(방사선, 전기, 고압가스, 위험물, 건축물 등)는 법정 선임자 및 그 소속부서에 각종 사항을 위임하여 관리할 수 있다.

제75조(법령 이행 여부 점검 등) ① 안전보건주관부서는 반기 1회 이상 법규등록부/준수평가표에 따라 본사 및 사업소 사업장에 대한 법령 이행 여부를 점검하여야 한다.

② 안전보건주관부서장은 제1항에 따른 점검 결과를 사장에게 보고하여야 한다.

③ 사장은 제1항에 따른 점검 결과에 따라 인력배치, 예산 추가 편성·집행 등 법령 이행에 필요한 조치를 하여야 한다.

④ 중앙행정기관, 지방자치단체가 안전 및 보건에 관하여 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항이 있는 경우, 조속히 그 이행에 관한 조치를 취하고, 그 행정처분 사실 및 구체적 내용, 그 이행에 관한 조치 여부 등을 사장에게 보고한다.

제76조(기록) 중대재해 처벌 등에 관한 법률에 따른 조치 등의 이행 사항에 관한 문서의 보관은 동법 시행령 제13조에 따르며, 다음의 기록은 「품질기록물관리 기준」에 따라 기록·보관되어야 한다.

기 록 명	보관책임자	보존기간
안전교육실시 결과보고서	부서장	3년
자체 안전업무 세부추진계획	〃	3년
안전점검표	〃	3년
사고보고서	〃	3년
안전보호구 지급대장	〃	3년
그 밖에 안전보건과 관련된 일반 서류	〃	3년

부 칙 〈2021. 10. 05.〉

이 규정은 2021.10.05.부터 시행한다.

부 칙 〈2022. 10. 24.〉

이 규정은 2022.10.24.부터 시행한다.

부 칙 〈2023. 12. 22.〉

이 규정은 2023.12.22.부터 시행한다.

부 칙 〈2024. 10. 7.〉

이 규정은 2024. 10. 7.부터 시행한다.

부 칙 〈2025. 7. 28.〉


이 규정은 2025. 8. 4. 부터 시행한다.

부 칙 〈2026. 6. 18.〉

이 규정은 2026. 6. 30. 부터 시행한다.

[별표 1]

안전보건관리조직(제7조제1항 관련)



[별표 2]

유해 · 위험작업 표준 등급체계 분류(제27조제1항 관련)

대분류(4)		중분류(10)		세분류(49)		위험요인 도출		위험등급	관리기준
코드	항목명	코드	항목명	코드	항목명	작업분류	재해유형		
1	정보통신	1.1	OPGW 시설 및 교체공사	1.1.1	연선 작업(활차 설치 등)	고소작업, 충전부 근접작업, 중량물 취급작업	추락, 감전, 협착	1등급	부서장,관리감독자
				1.1.2	긴선 작업(활차 설치, 금구류 취부 등)	고소작업, 충전부 근접작업, 중량물 취급작업	추락, 감전, 협착	1등급	부서장,관리감독자
				1.1.3	항공장애표시구 취부작업	고소작업, 충전부 근접작업, 중량물 취급작업	추락, 감전	1등급	부서장,관리감독자
				1.1.4	OPGW 철거 작업	고소작업, 충전부 근접작업	추락, 감전	1등급	부서장,관리감독자
				1.1.5	철탑 및 선로 접지작업	고소작업, 충전부 근접작업	추락, 감전	1등급	부서장,관리감독자
				1.1.6	접속함체 및 취부 작업	고소작업	추락	2등급	작업책임자
				1.1.7	비금속광케이블 취부작업	밀폐장소 내 작업	질식	2등급	작업책임자
				1.1.8	연선 기계장치 취급 및 설치 작업(엔진풀러, 텐셔너)	중량물 취급작업	협착	2등급	작업책임자
		1.2	정보통신설비 점검 및 단순정비	1.2.1	TRS 설비 점검 및 보수(철탑 상부 작업)	고소작업, 충전부 근접작업	추락, 감전	1등급	부서장,관리감독자
				1.2.2	CCTV 감시정보 설비 점검 및 보수	고소작업, 충전부 근접작업	추락, 감전	2등급	작업책임자
				1.2.3	UPS, 축전지 설치 및 유지작업	충전부 근접작업, 중량물 취급작업, 밀폐	감전, 협착	2등급	작업책임자
				1.2.4	지하시설물(전력구, 공동구, 맨홀 등) 내부작업	밀폐장소 내 작업	질식	2등급	작업책임자
				1.2.5	2m 이상 고소작업(차량 · 사다리) 작업	고소작업	추락	2등급	작업책임자
				1.2.6	2m 미만 사다리 작업	공통작업	추락, 전도	3등급	조별 안전담당자
				1.2.7	축전지 설치장소 유지보수	밀폐장소 내 작업, 화재폭발 위험작업	질식, 화재 · 폭발	3등급	조별 안전담당자
				1.2.8	기타 통신설비 시설공사	단순공사	감전, 추락, 전도	3등급	조별 안전담당자
		1.3	비금속광케이블 시설 및 교체공사	1.3.1	광케이블, 조가선, 행거 설치 작업	고소작업, 충전부 근접작업, 중량물 취급작업	추락, 감전	1등급	부서장,관리감독자
				1.3.2	2m 이상 고소작업차량 작업	고소작업	추락	2등급	작업책임자
				1.3.3	2m 이상 사다리이용 승주 작업	고소작업	추락	2등급	작업책임자
				1.3.4	광케이블, 조가선 취급작업	중량물 취급작업	협착	2등급	작업책임자
		1.4	전산설비(프린터 출력)	1.4.1	프린터 출력 유지관리	중량물 취급작업, 분진 · 비산 작업	끼임, 협착	3등급	조별 안전담당자
2	AMI	2.1	AMI 통신설비(DCU) 설치 및 점검 · 단순정비	2.1.1	DCU 인하배선(프로브) 저압충전선로 결선 작업	고소작업, 충전부 근접작업	추락, 감전, 감김	1등급	부서장,관리감독자
				2.1.2	DCU 함체 설치	고소작업	추락, 끼임	2등급	작업책임자
				2.1.3	앙타이밴드 및 필름밴드 설치 작업	고소작업	추락, 끼임, 협착	2등급	작업책임자
				2.1.4	차량이동, 교통안전표지 시설물 설치	도로교통	충돌(교통사고)	3등급	조별 안전담당자
				2.1.5	DCU 함체 개 · 폐작업	고소작업	끼임, 협착	3등급	조별 안전담당자
				2.1.6	고소작업차량 아우트리거 설치	중량물 취급작업	협착	3등급	조별 안전담당자
		2.2	모뎀 설치 및 단순정비	2.2.1	3상 전력량계 내장형 모뎀설치 작업	충전부 근접작업	감전, 이상온도접촉	2등급	작업책임자
				2.2.2	단상 전력량계 모뎀 설치(2m 미만 사다리 작업)	충전부 근접작업	추락, 전도	3등급	조별 안전담당자

대분류(4)		중분류(10)		세분류(49)		위험요인 도출		위험등급	관리기준
코드	항목명	코드	항목명	코드	항목명	작업분류	재해유형		
3	배전자동화	3.1	단말장치 설치 및 유지보수	3.1.1	특고압분산형 중계장치 설치	충전부 근접작업	감전	1등급	부서장,관리감독자
				3.1.2	저압분산형 단말장치 설치 작업	고소작업, 충전부 근접작업	추락, 감전	1등급	부서장,관리감독자
				3.1.3	가공 단말장치(2m 이상 고소작업차량 작업)	고소작업	추락	2등급	작업책임자
				3.1.4	가공 단말장치(2m 이상 사다리이용 승주 작업)	고소작업	추락	2등급	작업책임자
				3.1.5	지하시설물(전력구, 공동구, 맨홀 등) 내부작업	밀폐장소 내 작업, 분진 · 비산작업	질식	2등급	작업책임자
				3.1.6	UPS, 축전지 시설작업	중량물 취급작업, 충전부 근접작업	감전, 이상온도접촉, 협착	2등급	작업책임자
				3.1.7	단말장치(FRTU), 통신모뎀 설치 작업	고소작업	추락	2등급	작업책임자
				3.1.8	지상변압기용 단말장치, 통신모뎀 설치작업	충전부 근접작업, 중량물 취급작업	감전	2등급	작업책임자
				3.1.9	배전공가 설비 시설내역조사	고소작업, 충전부 근접작업, 밀폐장소 내 작업	추락, 감전, 질식	2등급	작업책임자
				3.1.10	DER-AVM 설치 공사	충전부 근접작업	감전	2등급	작업책임자
				3.1.11	차량이동, 교통안전표지 시설물 설치	도로교통	충돌(교통사고)	3등급	조별 안전담당자
4	시설물	4.1	전기 · 통신 · 소방	4.1.1	2m 이상 고소작업(차량 · 사다리) 작업	고소작업	추락	2등급	작업책임자
				4.1.2	전기 · 통신 유지관리	충전부 근접작업, 이상온도접촉	감전, 협착, 화상	2등급	작업책임자
				4.1.3	소방설비 유지관리	유해 · 위험물질 취급작업	중독, 폐질환, 질식	2등급	작업책임자
		4.2	기계 · 기구 설비	4.2.1	승강기 유지관리	밀폐장소 내 작업, 중량물 취급작업	질식, 협착, 끼임	3등급	조별 안전담당자
				4.2.2	유해 · 위험기계기구 작업관리	화재, 폭발 위험 작업	화재, 폭발, 누출	3등급	조별 안전담당자
				4.2.3	태양광 설비 유지관리	고소작업	추락, 감전	3등급	조별 안전담당자
		4.3	미화 · 조경 · 영선	4.3.1	5m 이상 고소작업	고소작업	추락	1등급	부서장,관리감독자
				4.3.2	2m 이상 ~ 5m 미만 고소작업	고소작업	추락	2등급	작업책임자
				4.3.3	물질안전보건자료(MSDS) 취급작업	유해 · 위험물질 취급작업	중독, 폐질환, 질식	2등급	작업책임자
				4.3.4	위험기계기구 활용 예초작업, 고소작업대 작업	날접촉, 회전체 접촉, 고소작업	베임, 창상, 실명, 추락	2등급	작업책임자
				4.3.5	폐기물 처리	중량물 취급작업	협착, 근골격계질환	3등급	조별 안전담당자
		4.4	경비	4.4.1	장시간 입식 주 · 야 교대근무, 고객응대	스트레스	질병	3등급	조별 안전담당자
5	기 타	5.1	도급(공사, 용역, 위탁 등)	5.1.1	도급(공사, 용역, 위탁 등) 시행 작업	유해 · 위험요인 작업	추락, 감전, 협착 등	* 등급	형태별 등급 기준 적용

※ 작업책임자

작업책임자는 작업 시행의 책임자로서 공사현장의 안전확보를 위하여 작업전반을 관리하는 사람을 말하며, 작업지시서에 명시하여야 한다. 공사별 작업책임자는 다음과 같이 구분한다.

1. 직영공사 : 관리감독자 또는 시공관리책임자(현장대리인)
2. 수급업체 발주공사 : 시공관리책임자(현장대리인)

※ 조별 안전당당자

작업책임자를 대리하여 작업원의 안전을 지도하고 안전작업을 추진하는 사람을 말하며, 작업구간이 넓다든가 다수의 공사 및 작업이 동시에 시행되는 경우에는 작업책임자가 개별 작업별로 안전담당자를 지정하여야 한다.

[별표 3]

유해 · 위험작업 형태별 등급 산출(제27조제1항 관련)

No	작업형태	재해유형	1등급 (사망재해,6개월 이상 요양)	2등급 (1개월~6개월 미만 요양작업)	3등급 (1개월 미만 경상 유발 작업)
1	고소작업	추락	5m 이상 고소작업	2m ~ 5m 미만의 고소작업	2m 미만의 고소작업
2	고온.고압 근접작업	이상온도.압력 접촉	-	2도이상 화상재해 우려 작업	1도 미만 화상재해 우려작업
3	분진.비산작업	폭발, 호흡기 질환	-	밀폐공간 내에서의 분진 · 비산작업	환기설비를 갖춘 곳에서의 분진 · 비산작업
4	유해 · 위험물질취급작업	중독,폐질환,질식	위험물질 기기 분해작업	위험물질 기기 일반작업	관리대상 유해 · 위험물질 운반 작업 등
5	밀폐장소 내 작업	질식	탱크내부, 하수.오수처리, 원료저장소	건물지하, 비트, 맨홀, 전력구	기타 밀폐공간 내 작업
6	화재,폭발 위험작업	화재,폭발	유류저장소 인근 화기작업	불꽃비산, 산소토치사용 등 화재위험가능작업	불꽃, 그라인드 등 화재경보 발생우려작업
7	중량물 취급작업	협착	체인블럭 사용 5t 이상 이동용크레인 사용 5t이상	1t이상 5t미만의 중량물 취급작업	1t 미만의 중량물 취급작업
8	충전부 근접작업	감전,이상온도 접촉	교류 7,000V 초과 특고압 접근작업	교류 300V초과 7,000V 이하의 고압 접근작업	교류 300V 이하의 저압부 접근작업
9	유해 · 위험기계 기구 작업	위험 · 유해물 접촉	화재, 폭발 위험이 높은 작업	날 접촉, 회전체 접촉 재해발생 작업	단순 경상 상해
안전관리 관찰(입회) 기준			**담당 부서장, 관리감독자**	**작업 책임자**	**작업조별 안전 담당자**

※ 재해사례 및 아차사고 사례의 작업별/재해 유형별 분류를 통한 기준 설정